
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Contrato de suministro de materiales para el alumbrado exterior de vial de acceso a pistas de atletismo, en Calahorra, aprobado por la Junta de Gobierno Local reunida en sesión de 12 de diciembre de 2016

1. OBJETO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es establecer las condiciones técnicas del suministro de materiales para el alumbrado exterior de vial de acceso a las pistas de atletismo.

2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SUMINISTRO

- 64 Uds Punto de luz formado por Luminaria Hydra Istanium, modelo MPF, **o similar**, de fijación post-top Ø60 mm, difusor de composite ARI transparente curvado. Clase I, IP66 para el grupo óptico Istanium® LED 2 e IK09. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC/50Hz, óptica vial extensiva E, luz de día neutra, con regulación sin línea de mando (autorregulación), y protector sobretensiones 10KV y garantía ampliada 10 años incluida Grupo óptico compuesto por 24 Led de alta eficiencia, con consumo total de 39W a corriente de alimentación de 530 mA y flujo lumínico de 4.700 lm.

Acabado estándar en color Simón GYDECO, **o similar**. Luminaria de cuerpo único con dos volúmenes independientes para grupo óptico y para equipo, con apertura por palanca sin herramientas.

Montada sobre columna troncocónica de 4m modelo Urban, **o similar**, con identificativo de fabricante en portezuela, acabado galvanizado con pernos para anclaje, incluidos.

- 15 Uds de Conjunto formado por pica de acero- cobre de 1,5 mts y grapa para pica
- 130 Uds de Conectores Niled RS-16 **o similar**
- 5.600 Mts de cable RVK 0,6/1Kv de 1x6 mm²
- 1.400 Mts de cable ES07Z1-K (AS) de 16 mm² color amarillo-verde
- 300 Mts de Cable RVK 0,6/1 Kv de 3 x 2,5 mm²

- 64 Uds Cofred conexión Claved 1469-RC; AC 41056 **o similar**
- 130 Uds Fusibles cilíndricos 10x38 de 2 Amp

3. PRESUPUESTO DEL SUMINISTRO

El precio del contrato será el que resulte de la proposición seleccionada, sin que pueda superar la cantidad total de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00.-Euros) I.V.A. incluido.

4. PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega del suministro será 40 días naturales, contados desde la formalización del contrato.

5. IMPLANTACIÓN

La instalación de los materiales suministrados, correrá a cargo de los operarios cualificados del Parque Municipal de Servicios del Ayuntamiento de Calahorra, en un plazo aproximado de 20 días, tras la recepción de los materiales ofertados. Dicho plazo podrá retrasarse en función de los plazos de ejecución del contrato de obras que se adjudique para la ejecución del proyecto denominado "ACONDICIONAMIENTO DE CARRIL BICI Y PEATONAL EN EL CAMINO DE LAS PISTAS DE ATLETISMO", con objeto de coordinar los trabajos de acondicionamiento del carril bici y peatona y la instalación de las farolas.

6. GARANTIA

Se establece un periodo de garantía de 1 año, contado a partir de la recepción del suministro. Durante este periodo el adjudicatario se compromete a la reposición de los elementos objeto de suministro, cuando la consecuencia de su deterioro sea debida a defectos del material, o a defectos de fabricación, siendo a su cargo la sustitución y reposición de los elementos dañados.

Las luminarias tendrán un plazo especial de garantía de 10 años, durante los cuales el proveedor deberá sustituir gratuitamente las luminarias en las que fallen al menos el 30% de los leds.